แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.4** แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับตากพืชผลทางการเกษตร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 341 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่สาธารณะ 9 ไร่ บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคา : ..... เสนอราคา : เมื่อวันที่ .....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	341.00	ตร.ม.	-	-	10.53	3,590.73	3,590.73	
2	งานดินถมปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	102.30	ลบ.ม.	115.25	11,790.08	-	-	11,790.08	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	406.54	6,911.18	99.00	1,683.00	8,594.18	
4	งานผิวทาง คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	51.00	ลบ.ม.	1,822.43	92,943.93	306.00	15,606.00	108,549.93	
5	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	341.00	ตร.ม.	31.00	10,571.00	5.00	1,705.00	12,276.00	
6	งานเหล็ก DB 12 มม.	58.00	กก.	20.67	1,198.86	3.30	191.40	1,390.26	
7	ไม้แบบและเคร่าประกับ	36.00	ตร.ม.	143.23	5,156.28	133.00	4,788.00	9,944.28	
8	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	82.00	ม.	13.65	1,119.30	-	-	1,119.30	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์						157,254.76	

คณะกรรมการกำหนกราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภัคพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน