

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด ขนาดกว้าง ๘ เมตร

ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคา :

เสนอราคา : เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</u>								
	งานปรับพื้นที่	224.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	8,960.00	8,960.00	
	งานดินถมปรับระดับ	89.00	ลบ.ม.	189.00	16,821.00	99.00	8,811.00	25,632.00	
	งานดินชุดฐานรากและถมคืบ(ความลึก 1.00-1.50 ม.)	17.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	283.00	4,811.00	4,811.00	
	<u>งานโครงสร้าง</u>								
	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240กก./ตร.ซม.	35.00	ลบ.ม.	1,869.16	65,420.60	306.00	10,710.00	76,130.60	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.03	ตัน	1,869.16	56.07	3,401.00	102.03	158.10	
	งานเหล็ก RB 9 mm.	0.289	ตัน	22,349.91	6,459.12	3,401.00	982.89	7,442.01	
	งานเหล็ก RB 6 mm.	0.227	ตัน	23,437.23	5,320.25	3,401.00	772.03	6,092.28	
	งานเหล็ก DB 16 mm.	1.339	ตัน	21,607.25	28,932.11	3,401.00	4,553.94	33,486.05	
	เหล็กไวท์เมท 0.20 mm.	224.00	ตร.ม.	35.00	7,840.00	5.00	1,120.00	8,960.00	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	23.00	กก.	38.32	881.36	0.00	0.00	881.36	
	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	257.00	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	58.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,714.00	7,714.00	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2 นิ้ว 2.3 มม.	83.00	ท่อน	614.00	50,962.00	0.00	0.00	50,962.00	
	เหล็กตัวซี c 75x45x15x2.3 มม.	32.00	ท่อน	536.45	17,166.40	0.00	0.00	17,166.40	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,315.40	กก.	0.00	0.00	8.50	19,680.90	19,680.90	
	งานทาสีกันสนิม	28.00	ตร.ม.	30.00	840.00	40.00	1,120.00	1,960.00	
	งานเพทเชื่อมหัวเสาหนา 9 มม.	6.00	แผ่น	400.00	2,400.00	120.00	720.00	3,120.00	
	งานติดตั้งโครง TRUSS (รถเครน)	1.00	l/s	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

293,296.70

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด ขนาดกว้าง ๘ เมตร


ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เสนอราคา : เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
								293,296.70	
	<u>งานสถาปัตยกรรม</u>								
	หลังคา Metal Sheet ลอนสเปนสี หนา 0.04 ม.พร้อมฉนวน	208.00	ตร.ม	390.00	81,120.00	70.00	14,560.00	95,680.00	
	กันความร้อนรีดติดลอน								
	ครอบมูม	8.60	ม.	160.00	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 17x150x3050 มม.	88.00	ม.	57.00	5,016.00	69.00	6,072.00	11,088.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 17x200x3050 มม.	88.00	ม.	82.00	7,216.00	69.00	6,072.00	13,288.00	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
	ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง	250.00	ตร.ม	476.00	119,000.00	92.00	23,000.00	142,000.00	ตีเว้นร่อง
	<u>งานพื้น</u>								
	งานพื้นหินขัดหนา 1 ซม.	107.00	ตร.ม	350.00	37,450.00	153.00	16,371.00	53,821.00	รวมปูนทราย
	งานพื้นทรายล่าง	144.00	ตร.ม	250.00	36,000.00	99.00	14,256.00	50,256.00	รวมปูนทราย
	ม้านั่งหินขัดหนา 1 ซม. พร้อมพนักพิง	40.00	ม.	1,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	รวมปูนทราย
	ปิดजूไม้สำเร็จรูปโครงคร่าเหล็ก c 75x45x15x2.3 ซม.	17.00	ตร.ม	450.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
	ค้ำยันเหล็ก 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำเงิน	18.00	ชุด	300.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	ราวกันตกสแตนเลสทางลาดคนพิการ 2 ฟัง	7.30	ม.	2,000.00	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
	<u>งานระบบไฟฟ้า</u>								
	โคมดาวนไลน์ฝ้าเพดานกลม 6 นิ้ว	6.00	ชุด	430.00	2,580.00	115.00	690.00	3,270.00	รวมหลอดตะเ
	โคมกิ่งติดเสา	8.00	ชุด	680.00	5,440.00	115.00	920.00	6,360.00	
	งานสายไฟฟ้าดวงโคมร้อยท่อ พีวีซี	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	280.00	3,360.00	9,960.00	
	งานสายไฟฟ้าสวิตซ์	7.00	ชุด	145.00	1,015.00	80.00	560.00	1,575.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	7.00	ชุด	40.00	280.00	70.00	490.00	770.00	

ได้รับไฟฟ้า	8.00	ชุด	80.00	640.00	80.00	640.00	1,280.00
<u>งานป้าย</u>							
ป้ายโครงการ	1.00	l/s	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
							754,425.70
เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์							754,425.70



เกียบ