รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ขนาดความสูง ๒.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๗๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	75.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,625.00	2,625.00	
2	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x3 เมตร	26.00	ต้น	232.00	6,032.00	87.00	2,262.00	8,294.00	
3	งานดินขุด	16.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,000.00	2,000.00	
4	งานดินถม	64.00	ลบ.ม.	105.00	6,720.00	99.00	6,336.00	13,056.00	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	406.00	406.00	99.00	99.00	505.00	
6	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,752.00	1,752.00	306.00	306.00	2,058.00	
7	งานคอนกรีต 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	1,845.00	22,140.00	306.00	3,672.00	25,812.00	
8	งานเหล็ก RB 6 มม.	244.00	กก.	21.60	5,270.40	2.80	683.20	5,953.60	
9	งานเหล็ก RB 12 มม.	975.00	กก.	20.90	20,377.50	2.80	2,730.00	23,107.50	
10	ลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	38.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
11	งานไม้แบบพร้อมเคร่าประกับ	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	133.00	2,128.00	8,528.00	
12	ตะปู	4.00	กก.	56.00	224.00	-	-	224.00	
13	งานผนังก่ออิฐบล็อกหนา 9 ซม.	172.00	ตร.ม.	178.00	30,616.00	55.00	9,460.00	40,076.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		(	หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์				133,607.10	

-