

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 255 เมตร

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 230 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณจากถนนเทศบาล 25 ถึงหมู่บ้านสุขใจ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานก่อสร้างถนนหินคลุก</u>								
	งานรื้อปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	1,530.00	ตร.ม.	0.00	0.00	8.83	13,509.90	13,509.90	
	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	298.50	ลบ.ม.	105.00	31,342.50	36.35	10,850.48	42,192.98	
	งานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	230.00	ลบ.ม.	450.00	103,500.00	36.35	8,360.50	111,860.50	
								167,563.38	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์				167,563.38	

