รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๓ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ								
	งานรื้อฝารางเดิม	456.00	ม.	0.00	0.00	6.00	2,736.00	2,736.00	
	งานรื้อตกแต่งรางระบายน้ำเดิม	456.00	ม.	0.00	0.00	12.00	5,472.00	5,472.00	
	งานคอนกรีต 1:2:4	34.00	ลบ.ม.	1,845.00	62,730.00	306.00	10,404.00	73,134.00	
	งานเหล็ก DB Ø 12 mm.	4,251.00	กก.	18.20	77,368.20	2.80	11,902.80	89,271.00	
	ลวดผูกเหล็ก	127.00	กก.	37.38	4,747.26	0.00	0.00	4,747.26	
	ท่อ พี.วี.ซี.Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	45.00	ม.	42.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
	ไม้แบบพร้อมเคร่าประกบ	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	133.00	1,995.00	7,995.00	
	ตะปู	4.00	กก.	56.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
								185,469.26	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์						185,469.26	