รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดถนนมิตรภาพ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณหมู่ที่ 6 หน้าบ้านนายวิษณุกร รามวินิช เชื่อมต่อกับท่อเมนบริเวณหน้า บมจ. ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)โคกกรวด

เป็นท่อ HDPE Ø 160 มม. PN 10 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ๆ รวมระยะทาง 70 เมตร

หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่าย / กอง : การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด **ประมาณราคา :** วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประมาณราคาโดย : กองช่างเทศบาลตำบลโคกรวด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซีชนิดแข็งต่อด้วยแหวนยาง Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	1	ท่อน	1,785.00	1,785.00	267.00	267.00	2,052.00	
2	ท่อสั้นหน้าจานชนิดต่อด้วยแหวนยาง Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	2	ตัว	1,040.00	2,080.00	390.00	780.00	2,860.00	
3	ประตูน้ำใต้ดินเหล็กหล่อหน้าจาน 6 นิ้ว มอก.	8	ตัว	9,900.00	79,200.00	390.00	3,120.00	82,320.00	
4	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน 6 นิ้ว มอก.	3	ตัว	4,620.00	13,860.00	390.00	1,170.00	15,030.00	
5	ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน Ø 6 นิ้ว มอก.	2	ตัว	3,000.00	6,000.00	390.00	780.00	6,780.00	
6	หน้าจานเหล็กหนียว 6 นิ้ว มอก.	6	ตัว	810.00	4,860.00	210.00	1,260.00	6,120.00	
7	ท่อ HDPE Ø 160 มม. PN 10	70	เมตร	738.00	51,660.00	110.00	7,700.00	59,360.00	
8	สตับเอ็น Ø 6 นิ้ว PN 10	2	ตัว	1,361.00	2,722.00	210.00	420.00	3,142.00	
9	หลอดกันดิน	3	อัน	600.00	1,800.00	120.00	360.00	2,160.00	
10	หีบกุญแจประตูน้ำ	3	อัน	844.00	2,532.00	-		2,532.00	
11	น้ำยาหล่อลื่นแหวนยาง ขนาด 1000 กรัม	1	กระป๋อง	484.00	484.00	-		484.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							182,840.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดถนนมิตรภาพ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณหมู่ที่ 6 หน้าบ้านนายวิษณุกร รามวินิช เชื่อมต่อกับท่อเมนบริเวณหน้า บมจ. ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)โคกกรวด

เป็นท่อ HDPE Ø 160 มม. PN 10 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ๆ รวมระยะทาง 70 เมตร

หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่าย / กอง : การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด **ประมาณราคา :** วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประมาณราคาโดย : กองช่างเทศบาลตำบลโคกรวด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**182,840.00**	
12	ประเก็นยางหน้าจาน 6 นิ้ว	20	แผ่น	35.00	700.00	-		700.00	
13	น็อตพร้อมสกรู(ชุบกัลวาไนท์) ขนาด Ø 6 หุน x 3.5 นิ้ว	200	ชุด	35.00	7,000.00	-		7,000.00	
14	ข้อโค้ง 90 องศา HDPE Ø 160 มม. PN 10	1	ตัว	960.00	960.00	110.00	110.00	1,070.00	
15	ค่าเชื่อมท่อ HDPE	15	จุด			400.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**197,610.00**	

หมายเหอ้างอิงราคากลางจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558

ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง, บัญชีแรงงานกรมบัญชีกลาง, สำนักงบประมาณ

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (ส.พ.ฐ.)

ร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ท่อ