

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : จ้างเหมาปรับปรุงโรงแก๊ส ประกอบด้วย ซ่อมบำรุงของลำเลียงเศษอาหาร สายพาน  
ขนาด 8 นิ้ว 3 ชั้น รางสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ขนาด 9 นิ้ว x 4.88 มม. X 2 มม. ติดตั้งแม่เหล็กหนา 1 x 4 x 8 นิ้ว  
ชุดส่งกำลังใช้ของเดิมที่มีอยู่ พร้อมเครื่องบดวัตถุดิบขนาดตั้งโต๊ะ 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง เป็นสแตนเลส เกรด 304  
มอเตอร์ 5HP 4 Orpm ไฟ 380 โวลต์ ขาดัง พร้อม Control และติดตั้งพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่สาธารณะ 9 ไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|--|----------|
| 1        | ประเภทงานเครื่องจักรกล         | 280,000.00                                | 1.07     | 299,600.00                                   |          |
|          | งานเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์          | 100,000.00                                | 1.07     | 107,000.00                                   |          |
| 2        | ประเภทงานอาคาร                 | 29,515.00                                 | 1.2726   | 37,560.79                                    |          |
|          | ค่าป้ายโครงการ                 |   |          |  | เหมารวม  |
|          | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |   |          | 444,160.79                                   |          |
|          | <b>คิดเพียง</b>                |   |          | <b>444,000.00</b>                            |          |
|          |                                | ( <b>สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน</b> )    |          |  |          |

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภักพล ยิ้มดี กรรมการ  
นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ  
นายช่างโยธา 5