แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.4** แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. ลานที่ 1 ขนาดกว้าง 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 29 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร ลานที่ 2 ขนาดกว้าง 14.75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ยาว 17.25 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์								
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	629.00	ตร.ม.	-	-	10.53	6,623.37	6,623.37	
2	ทรายหยาบรองพื้น	31.50	ตร.ม.	406.54	12,806.01	99.00	3,118.50	15,924.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	63.00	ลบ.ม.	1,822.43	114,813.09	306.00	19,278.00	134,091.09	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	629.00	ลบ.ม.	31.00	19,499.00	5.00	3,145.00	22,644.00	
5	เหล็ก DB 12 มม.	60.00	ลบ.ม.	20.67	1,240.20	3.30	198.00	1,438.20	
6	งานไม้แบบพร้อมเคร่าประกับ	13.00	ลบ.ม.	143.23	1,861.99	133.00	1,729.00	3,590.99	
7	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อถนน	83.00	ตร.ม.	13.65	1,132.95	-	-	1,132.95	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์**						185,445.11	