แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.4** แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 113 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนทางไปบุ่งเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อพื้นทาง คสล. เดิม	484.00	ตร.ม.	-	-	70.00	33,880.00	33,880.00	
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	484.00	ตร.ม.	-	-	10.53	5,096.52	5,096.52	
3	งานดินถมแน่น (จากการขนส่ง)	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) บดทับ	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานพื้นทาง (หินคลุก) บดทับ	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	งานทรายถม(ปรับระดับ)	24.20	ลบ.ม.	526.07	12,730.89	-	-	12,730.89	
7	งานผิวทาง คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	484.00	ตร.ม.	331.02	160,213.68	-	-	160,213.68	
8	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DOWEL BAR(RB 15 มม.) ยาว 0.50 ม.@0.50 ม.	116.27	กก.	17.76	2,064.96	3.30	383.69	2,448.65	
	- เหล็ก TIE BAR(ข้ออ้อย 12 มม.) ยาว 0.50 ม.@0.50 ม.	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- แผ่นโฟร์ม	1.88	แผ่น	30	56.40	-	-	56.40	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบสี่สตางค์**						214,426.14	