กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 75 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 33 เมตร ช่วงที่ 3 ยาว 70 เมตร รวมความยาวทั้ง 3 ช่วง 177 เมตร ขยายผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล 18 ซอยละลมหม้อ 5 เชื่อมต่อระบบระบายน้ำเดิม หมู่ 3,4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ	117	ม.						
1	งานย้ายท่อเมนประปา	103.00	ม.	38.00	3,914.00	20.00	2,060.00	5,974.00	
2	งานขุดรื้อพื้นทาง คสล.เดิม	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00	
3	งานดินขุด	48.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,752.00	4,752.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	6.00	ลบ.ม.	526.07	3,156.42	-	-	3,156.42	
5	งานคอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,323.56	6,617.80	306.00	1,530.00	8,147.80	
6	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	37.50	ลบ.ม.	1,822.43	68,341.13	306.00	11,475.00	79,816.13	
7	งานเหล็ก RB 9 มม.	2,826.00	ตร.ม.	18.72	52,902.72	4.10	11,586.60	64,489.32	
8	ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	32.71	2,780.35	-	-	2,780.35	
9	ท่อ PVC.Ø2" ชั้น 8.5	17.70	ม.	39.72	703.04	-	-	703.04	
10	ไม้แบบและเคร่าประกับ	53.00	ตร.ม.	143.23	7,591.19	133.00	7,049.00	14,640.19	
	งานเทกลับพื้น คสล.	**190.00**	**ตร.ม.**						
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	190.00	ตร.ม.	-	-	10.53	2,000.70	2,000.70	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	9.50	ลบ.ม.	526.07	4,997.67	-	-	4,997.67	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	19.00	ลบ.ม.	1,822.43	34,626.17	306.00	5,814.00	40,440.17	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	190.00	ตร.ม.	31.00	5,890.00	5.00	950.00	6,840.00	
5	ไม้แบบและเคร่าประกับ	13.00	ตร.ม.	143.23	1,861.99	133.00	1,729.00	3,590.99	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**สองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์**						242,678.77	