แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาวรวม 54 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาวรวม 43 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ความยาวรวม 284 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,107 ตารางเมตร และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ จำนวน 25 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
1	งานแทคโค๊ต	1,107.00	ตร.ม.	19.66	21,763.62	1.3624	29,650.76	29,650.76
2	งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก	1,107.00	ตร.ม.	174.88	193,592.16	1.3624	263,749.96	263,749.96
3	งานตีเส้นจราจร	65.00	ตร.ม.	290.00	18,850.00	1.3624	25,681.24	25,681.24
	งานปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ							
1	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	2.64	ตร.ม.	2,128.43	5,619.06	1.3624	7,655.40	7,655.40
2	งานเหล็ก DB 12 มม.	355.00	ตร.ม.	23.45	8,324.75	1.3624	11,341.64	11,341.64
3	ลวดผูกเหล็ก	10.50	ตร.ม.	32.71	343.46	1.3624	467.92	467.92
4	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	15.00	ตร.ม.	39.72	595.80	1.3624	811.72	811.72
5	ไม้แบบและเคร่าประกับ	3.50	ตร.ม.	276.23	966.81	1.3624	1,317.18	1,317.18
		สามแสนสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์						340,675.81

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	340,675.81
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

คณะกรรมการกำหนกราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภัคพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน