กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : จ้างเหมาขยายพื้นลาน คสล. ลานที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 13 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ลานที่ 2 ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 393 ตารางเมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 513 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะ สระมโนรา หมู่ที่ 6 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขยายพื้นลาน								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	513.00	ตร.ม.	10.53	5,401.89	-	-	5,401.89	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	25.65	ลบ.ม.	521.79	13,383.91	-	-	13,383.91	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	77.00	ลบ.ม.	1,822.43	140,327.11	306.00	23,562.00	163,889.11	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	513.00	ตร.ม.	31.00	15,903.00	5.00	2,565.00	18,468.00	
5	เหล็ก RB 15 ม.ม.	51.50	กก.	17.19	885.29	3.30	169.95	1,055.24	
6	ไม้แบบพร้อมเคร่าประกับ	6.50	ตร.ม.	276.23	1,795.50	-	-	1,795.50	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**สองแสนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์**						203,993.64	