กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.30 เมตร ความยาวรวม 36 เมตร พร้อมไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร (ทั้ง 2 ข้าง)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล 22 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	าคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานรางระบายน้ำ	36	ม.						
1	งานถางขุดตอ(ขนาดกลาง)	396.00	ตร.ม.	3.47	1,374.12	1.3624	1,872.10	1,872.10	
2	งานดินถม	310.00	ตร.ม.	109.73	34,016.30	1.3624	46,343.81	46,343.81	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	527.04	12,648.96	1.3624	17,232.94	17,232.94	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	54.00	ลบ.ม.	2,128.43	114,935.22	1.3624	156,587.74	156,587.74	
5	งานเหล็ก RB 9 มม.	2,584.00	กก.	21.87	56,512.08	1.3624	76,992.06	76,992.06	
6	ลวดผูกเหล็ก	77.50	กก.	32.71	2,535.03	1.3624	3,453.72	3,453.72	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	390.00	ตร.ม.	11.83	4,613.70	1.3624	6,285.70	6,285.70	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	117.00	ม.	13.20	1,544.40	1.3624	2,104.09	2,104.09	
9	ไม้แบบและเคร่าประกับ	17.00	ตร.ม.	276.23	4,695.91	1.3624	6,397.71	6,397.71	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์**						317,269.87	