แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ความยาวรวม 310 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 310 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล 23 ด้านทิศเหนือเริ่มจากสุดเขตเทศบาลทางทิศตะวันออกไปถึงแยกถนนเทศบาล 25 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	งานท่อระบายน้ำ Ø 1.20 เมตร							
1	งานกรุยทางเดิม	620.00	ตร.ม.	1.67	1,035.40	1.3624	844.69	1,410.63
2	งานดินถม	369.00	ลบ.ม.	110.61	40,815.09	1.3624	502.73	55,606.48
3	งานทรายหยาบรองพื้น	15.50	ลบ.ม.	532.08	8,247.24	1.3624	21.12	11,236.04
4	งานคอนกรีตหยาบ	31.00	ลบ.ม.	1,611.56	49,958.36	1.3624	42.23	68,063.27
5	งานท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.20 เมตร	280.00	ท่อน	3,546.34	992,975.20	1.3624	381.47	1,352,829.41
	งานบ่อพัก	30.00	บ่อ					
6	งานดินขุดและตกแต่ง	150.00	ลบ.ม.	20.69	3,103.50	1.3624	204.36	4,228.21
7	งานทรายหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	532.08	1,862.28	1.3624	4.77	2,537.17
8	งานคอนกรีตหยาบ	3.50	ลบ.ม.	1,611.56	5,640.46	1.3624	4.77	7,684.56
9	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	54.00	ลบ.ม.	2,128.43	114,935.22	1.3624	73.57	156,587.74
10	เหล็ก RB 9 มม.	1,250.00	กก.	21.69	27,112.50	1.3624	1,703.00	36,938.07
11	เหล็ก RB 19 มม.	372.00	กก.	19.55	7,272.60	1.3624	506.81	9,908.19
12	เหล็ก DB 12 มม.	1,865.00	กก.	23.00	42,895.00	1.3624	2,540.88	58,440.15
13	ลวดผูกเหล็ก	104.00	กก.	32.71	3,401.84	1.3624	141.69	4,634.67
14	ฝาพักเหล็กหล่อสำเร็จรูป	30.00	ชุด	7,800.00	234,000.00	1.3624	40.87	318,801.60
14	ไม้แบบพร้อมเคร่าประกับ	75.00	ตร.ม.	276.23	20,717.25	1.3624	102.18	28,225.18
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์**						2,117,131.37
					ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			2,117,131.37
					ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง			1.3624

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ความยาวรวม 310 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 310 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล 23 ด้านทิศเหนือเริ่มจากสุดเขตเทศบาลทางทิศตะวันออกไปถึงแยกถนนเทศบาล 25 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	คาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	ยอดยกมา **งานขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร**							**2,117,131.37**
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	620.00	ตร.ม.	10.43	6,466.60	1.3624	844.69	8,810.10
2	งานทรายหยาบรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	532.08	16,494.48	1.3624	42.23	22,472.08
3	งานคอนกรีต ค.2 (240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	620.00	ตร.ม.	331.42	205,480.40	1.3624	844.69	279,946.50
4	เหล็ก DB 12 มม.	83.00	กก.	23.00	1,909.00	1.3624	113.08	2,600.82
5	เหล็ก RB 15 มม.	275.00	กก.	20.10	5,527.50	1.3624	374.66	7,530.67
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์**						2,438,491.53

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,438,491.53
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

คณะกรรมการกำหนกราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภัคพล ยิ้มดี กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน