กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวรวม 36 เมตร พร้อมไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร (ด้านซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณสวนสุขภาพบ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานรางระบายน้ำ	36	ม.						
1	งานถางขุดตอ(ขนาดกลาง)	180.00	ตร.ม.	3.47	624.60	1.3624	850.96	850.96	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	527.04	12,648.96	1.3624	17,232.94	17,232.94	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.(ลูกบาศก์)	27.50	ลบ.ม.	2,128.43	58,531.83	1.3624	79,743.76	79,743.76	
4	งานเหล็ก RB 9 มม.	1,534.00	กก.	21.87	33,548.58	1.3624	45,706.59	45,706.59	
5	ลวดผูกเหล็ก	53.00	กก.	32.71	1,733.63	1.3624	2,361.90	2,361.90	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	162.00	ตร.ม.	11.83	1,916.46	1.3624	2,610.99	2,610.99	
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	58.00	ม.	13.20	765.60	1.3624	1,043.05	1,043.05	
8	ไม้แบบและเคร่าประกับ	9.00	ตร.ม.	276.23	2,486.07	1.3624	3,387.02	3,387.02	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	**หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์**						152,937.20	